

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5

15-213 Białystok

2. Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlano-remontowe dwóch wejść do budynku od strony ul. Świętojańskiej oraz wejścia do budynku od strony ul. Mickiewicza w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.****Zakres prac obejmuje:**

I.p.	Opis prac	Jednostka miary	Ilość
1	Skucie do odzysku i przekazania Zamawiającemu istniejącej okładziny kamiennej granitowej schodów i pochylni dla niepełnosprawnych przy dwóch wejściach od strony ul. Świętojańskiej	m ²	20,60
2	Demontaż do utylizacji na spocznikach w/w wejść do budynku 2 sztuk wycieraczek do butów - kratki stalowe o wym. 61x42 cm	m ²	0,52
3	Montaż na spocznikach w/w wejść do budynku 2 sztuk wycieraczek do butów - kratki ze stali nierdzewnej o wym. 61x42 cm wraz z ramkami ze stali nierdzewnej	m ²	0,52
4	Wykonanie naprawy podłoża/ konstrukcji i uzupełnienie ubytków w/w schodów i pochylni	m ²	20,60
5	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w/w schodów i pochylni elastyczną powłoką wodoszczelną np. CR 65	m ²	20,60
6	Ułożenie na stopniach, spocznikach i pochylni dwóch wejść od strony ul. Świętojańskiej okładziny kamiennej granitowej grubości 3 cm z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary	m ²	18,39
7	Ułożenie na podstopniach, cokolikach w/w wejść do budynku oraz od czoła konstrukcji wejścia z pochylnią, okładziny kamiennej granitowej grubości 3 cm z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary	m ²	3,77
8	Usunięcie do utylizacji luźnych fragmentów tynku gładkiego i baranka wokół w/w wejść do budynku	m ²	4,00
9	Uzupełnienie ubytków tynku gładkiego i baranka wokół w/w wejść do budynku	m ²	4,00
10	Malowanie tynku gładkiego i baranka wokół w/w wejść do budynku farbą silikonową w kolorach obecnych	m ²	11,92
11	Renowacja dwuskrzydłowych drzwi drewnianych w/w wejść do budynku wraz z wymianą klamek oraz 2 sztuk samozamykaczy szynowych przeznaczonych do budynków bez barier np. DC700	m ²	9,73
12	Piaskowanie i malowanie proszkowo na kolor czarny rurowych pochwyków i dolnych barier na pochylni dla niepełnosprawnych	m.b.	8,74
13	Piaskowanie i malowanie proszkowo na kolor czarny balustrady przy w/w pochylni, w tym słupków, pochwyków i wypełnienia	m ²	5,13
14	Wymiana na nowe 2 sztuk odbojników punktowych przy drzwiach wejściowych od strony ulicy Świętojańskiej	szt.	2

15	Podwyższenie 2 sztuk słupków do wysokości poręczy 1,10 m oraz piaskowanie i malowanie proszkowo na kolor czarny słupków i poręczy przy wejściu od strony ulicy Mickiewicza i ich ponowny montaż	m.b.	5,86
16	Odtworzenie elewacji przy wejściu od strony ul. Mickiewicza, w miejscach wcześniejszych mocowań poręczy	kpl.	1
17	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.	1

UWAGI: 1. przy układaniu okładziny kamiennej z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary na stopniach, podstopniach i cokolikach (cokoliki licować z powierzchnią ściany), należy zachować dotychczasowy obrys, wysokość i układ schodów. Okładziny należy układać na klejach żelowych mrozo i wodoodpornych, zapewniających prawidłowe mocowanie okładzin w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Stopnice wykonać z pojedynczych kawałków granitu z nawisem (i kapinosem) 3 cm poza linię podstopni. Okładzinę stopni, spocznika i pochylni przy wejściu z pochylnią, wysunąć na 3 cm poza równoległy do ul. Świętojańskiej obrys płaszczyzny frontowej konstrukcji schodów i pochylni i wykonać kapinos z podcięciem. 2. Renowację drzwi należy przeprowadzić poprzez usunięcie starych powłok ochronnych, uzupełnienie ubytków wraz z wymianą okuć na identyczne do zastosowanych w drzwiach wejściowych do budynku od strony ul. Mickiewicza i z wymianą samozamykacza spełniającego wymagania dla budynku bez barier z szyną ślizgową np. DC700. Nowe powłoki zabezpieczające strukturę drewna należy wykonać z zachowaniem ich obecnego charakteru z materiałów gwarantujących długotrwałe ich użytkowanie. Przy montażu drzwi po renowacji przy wejściu z pochylnią, podłączyć elektrozamek do czytnika kart. 3. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów materiałów budowlanych np. stosując odpowiednie gruntowanie wykańczanych powierzchni. 4. Podane ilości prac są przybliżone. Ilości prac należy przyjąć z pomiarów z natury. Przed przygotowaniem wyceny ofertowej zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

3. **Termin wykonania prac – 3 miesiące od dnia podpisania umowy**
4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące**
5. **Termin związania ofertą – 30 dni**