

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5

15-213 Białystok

2. Przedmiotem zamówienia są **roboty budowlano-remontowe wejścia do budynku od strony parkingu na zapleczu budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 5.****Zakres prac obejmuje:**

I.p.	Opis prac	Jednostka miary	Ilość
1	Skucie do utylizacji istniejącej okładziny gresowej na stopniach, podstopniach i cokolikach schodów	m ²	6,43
2	Demontaż do utylizacji na spoczniku wycieraczki do butów - kratki stalowej o wym. 50x40 cm	m ²	0,20
3	Montaż na spoczniku wycieraczki do butów - kratki ze stali nierdzewnej o wym. 70x40 cm wraz z ramką ze stali nierdzewnej z wykonaniem odprowadzenia wody opadowej z kratki poza spocznik	m ²	0,28
4	Wykonanie naprawy podłoża/ konstrukcji i uzupełnienie ubytków (dotyczy powierzchni schodów i murków pod planowane czapy)	m ²	8,03
5	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastyczną powłoką wodoszczelną np. CR 65 (dotyczy powierzchni schodów i murków pod planowane czapy)	m ²	8,03
6	Ułożenie na stopniach i spoczniku okładziny kamiennej granitowej grubości 3 cm z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary	m ²	5,38
7	Ułożenie na podstopniach i cokolikach okładziny kamiennej granitowej grubości 3 cm z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary	m ²	1,95
8	Demontaż do utylizacji balustrady z rury stalowej	m.b.	3,80
9	Demontaż do utylizacji obróbek blacharskich na murku przy stopniach i spoczniku	m.b.	4,81
10	Montaż czap na murku przy stopniach i spoczniku z okładziny kamiennej granitowej grubości 3 cm z granitu płomieniowanego Strzegom kolor szary	m ²	1,46
11	Montaż balustrady z rur stali nierdzewnej satynowanej na murkach przy stopniach i spoczniku	m ²	2,70
12	Skucie tynku typu baranek na murku przy stopniach i spoczniku	m ²	9,53
13	Wykonanie nowego tynku typu baranek na murku przy stopniach i spoczniku	m ²	9,53
14	Malowanie tynku typu baranek w kolorze obecnym farbą silikonową	m ²	9,53
15	Demontaż do utylizacji zewnętrznych drzwi wejściowych dwuskrzydłowych aluminiowych	m ²	2,74
16	Montaż nowych zewnętrznych drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z podłączeniem elektrozamka do czytnika kart	m ²	2,74
17	Odtworzenie wykończenia gładzi wewnętrznych i zewnętrznych, uszkodzonych w trakcie demontażu/montażu drzwi	kpl.	1
18	Montaż na spoczniku 1 sztuki odbojnika punktowego nowych drzwi wejściowych	szt.	1
19	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl.	1

UWAGI: 1. przy układaniu okładziny kamiennej z granitu płomieniowanego (Strzegom kolor szary)

na stopniach, podstopniach i cokolikach (cokoliki licować z powierzchnią ściany), oprócz dodatkowej zaplanowanej stopnicy na poziomie terenu, należy zachować dotychczasowy obrys, wysokość i układ schodów. Okładziny schodów i czap należy układać na klejach żelowych mrozo i wodoodpornych, zapewniających prawidłowe mocowanie okładzin w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Stopnice wykonać z pojedynczych kawałków granitu, z nawisem (i kapinosem z podcięciem) 3 cm poza linię podstopni. Czapy na murku wykonać z pojedynczych kawałków granitu, z nawisem 3 cm (i kapinosem z podcięciem) poza obrys murku i wcięciem 3 cm w mur przy styku czapy ze ścianą, z poprzecznym spadkiem w kierunku stopni i spocznika. 2. Nośne elementy balustrady wykonać należy ze stali nierdzewnej satynowanej z rury średnicy 50 mm, wypełnienie balustrady z rur mniejszej średnicy zachowując przepisy dotyczące balustrad zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3. Nowe drzwi aluminiowe należy wykonać w kolorze zgodnym z obecnym, w klasie odporności na włamanie RC2, z samozamykaczem spełniającym wymagania dla budynku bez barier z szyną ślizgową np. DC700, z pochwytami rurowymi z zewnątrz i wewnątrz, z elektrozaczepem rewersyjnym, z szybą przezroczystą w górnej połowie drzwi. 4. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów materiałów budowlanych np. stosując odpowiednie gruntowanie wykańczanych powierzchni. 5. Podane ilości prac są przybliżone. Ilości prac należy przyjąć z pomiarów z natury. Przed przygotowaniem wyceny ofertowej zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

3. **Termin wykonania prac – 3 miesiące od dnia podpisania umowy**
4. **Wymagany okres gwarancji na wykonane prace – 24 miesiące**
5. **Termin związania ofertą – 30 dni**